

# Отчет о выполнении работ по текущему ремонту за 2023 г.

В доме: п. Щеглово, д. 84  
 По услугам: 1 услуга: Текущий ремонт  
 Виды работ: все

**Прямые затраты:**  
 а) зарплата рабочих: 25 724,03  
 б) эксплуатация машин: 17 265,54  
 в т. ч. зарплата: 5 008,12  
 в) стоимость материалов: 1 645,84  
 3 450,37

**Накладные расходы:** 3 782,29  
**Сметная прибыль:** 2 836,72  
**Всего без НДС:** 48 146,78  
**НДС:** Без НДС  
**Всего:** 48 146,78

Составлен(а) в уровне цен на: отчет включает более одного месяца.

Всего по акту: *Сорок восемь тысяч сто сорок шесть рублей 78 копеек*



№	Код расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Чел.-часы, цена мат.	Прямые затраты			Накладные расходы	Сметная прибыль	Всего, руб.		
						з/пл рабочих	экс. машин	материалы					
<b>Итого по всем:</b>						7,487	46,34	17 265,54	5 008,12	3 450,37	3 782,29	2 836,72	48 146,78
<b>Текущий ремонт</b>						7,487	46,34	17 265,54	5 008,12	3 450,37	3 782,29	2 836,72	48 146,78
1	ТЕРэ4.01-05-08-001	Смена дверных приборов петли											
2	ТЕРэ4.01-05-08-008	Смена дверных приборов доводчиков (смена, ремонт)	10 шт	0,1	1,00	389,14				77,83	58,37	525,34	
3	ТЕРэ4.01-05-08-008	Регулировка дверных приборов доводчиков (пар. 3)	10 шт	0,5	0,95	418,89				83,78	62,83	565,50	
4	ТЕРэ4.01-05-12-002	Регулировка фурнитуры в дверных блоках из ПВХ профиля	10 шт	0,7	1,33	586,45				117,29	87,97	791,71	
5	ТЕРэ4.01-05-16-001	Ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристрожка четвертей	10 шт	0,6	0,48	211,65				42,33	31,75	285,73	
6	ТЕРэ4.01-07-03-004	Смена отливов (отметов) водосточных труб (ремонт, закрепление)	10 шт	0,4	4,74	1 850,36				370,07	277,55	2 497,98	
7	ТЕРэ4.01-14-05-002	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм (змеевик) 00-00000056 Муфта ГПР комбинир D 25x3/4" НР	шт	1	1,03	428,31		241,67		85,66	64,25	819,89	
		00-00000876 Прокладка резиновая 1" (20 шт)	шт	1	158,67			158,67					
8	ТЕРэ4.01-14-05-007	Смена смесителей без душевой сетки (ремонт)	упак	1	83,00			83,00					
9	ТЕРэ4.01-14-12-001	Установка вентиляционных решеток ПВХ 00-00000739 Решетка вентиляционная ПВХ	шт	1	0,29	113,30		2,61		166,33	124,75	1 122,74	
10	ТЕРэ4.01-15-10-002	Смена светильников РКУ (ремонт)	шт	1	385,00			385,00		22,66	17,00	540,57	
11	ГЭСН22-03-003-49	Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом: до 100 мм 00-00000883 Соединитель обжим НР 1"	10 шт	0,2	1,68	656,38				131,28	98,46	886,12	
			10 шт	0,1	4,63	1 832,17	4 798,19	1 232,00		683,27	512,45	9 058,08	
12	ГЭСН29-01-220-01	Затирка бетонных поверхностей (наклейка ленты) 00-00000550 Лента противоскользящая самоклеющаяся 25x6000 мм	шт	1	1 232,00			1 232,00					
13	ГЭСН46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (ремонт пандуса 5 пар-х)	шт	2	410,63	294,43	5,19	821,26		58,89	44,16	1 223,93	
		00-00000482 Электроды	т	0,15	12,70	4 400,62	120,00	770,44		887,20	665,40	6 843,66	
14	ГЭСН46-05-008-03	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (ремонт пандуса 5 пар-х)	кг	1	770,44			770,44					
			т	0,15	7,62	2 640,37	71,99			532,32	399,24	3 643,92	
15	ГЭСНр67-01-005-02	Ремонт светильников (прим.)	шт	1									
16	ДП21	Ремонт инвентаря/бензоинструмента	100 шт	0,12	1,67	537,18				107,44	80,58	725,20	
17	ДП23	Установка дорожного знака	шт	0,125								984,96	
18	ДП41	Контейнерная площадка: установка, ремонт	шт	0,25								2 772,50	
			1 шт	0,062								12 046,28	

Главный инженер  С.В. Изофатов